

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (присоединением) к газораспределительным сетям ООО «ВоронежТехноГазСервис»

Наименование газораспределительной сети	Точка входа в газораспределительную сеть	Точка выхода из газораспределительной сети	Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сети газораспределения ООО «ВоронежТехноГазСервис»	ГРС - газораспределительная станция	Проектируемые, строящиеся, реконструируемые или построенные, но не подключенные к сетям газораспределения объекты капитального строительства	Выполнение заявителем и исполнителем технических условий включая: - разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении; - прохождение экспертизы проектной документации (в	а) направление заявителем на имя единого оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 1	Проверка готовности ИТД сетей газораспределения и газопотребления (проверка выполнения ТУ и готовности газоиспользующего оборудования к подключению). Осмотр присоединяемого газопровода, отключающих	Ввод в эксплуатацию законченных строительством газопроводов: - разработка плана организации работ (по необходимости), схемы узла присоединения; - подготовка монтажного узла присоединения; - подготовка инструмента, механизмов,	Оповещение исполнителем потребителя газораспределительной сети об отключении и подачи газа или изменении режима работы сети газораспределения (при необходимости)	Согласовать с действующими потребителями дату и время начала и окончания работ по техническому присоединению, связанных с изменением режима работы (и, или отключению) сети газораспределения. Согласовать с РГК дату и время начала и окончания работ по

			случаях предусмотрен ных законодательс твом); законодательс твом); - разработка заявителем проектной документации согласно обязательства м, предусмотрен ным договором о подключении (в случаях предусмотрен ных законодательс твом); - выполнение комплекса строительно- монтажных работ; - мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий; - осуществлени е исполнителем фактического присоединени я объектов капитального строительства заявителя к сети газораспредел ения (врезка) с осуществлени ем пуска газа в газоиспользую щее оборудование заявителя.	б) заключение договора о подключении (технологическо м присоединении) газоиспользующ его оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределен ия по типовой форме согласно приложению N 2 в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении; г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующ его оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическо му присоединению) по типовой форме согласно приложению N 3 (далее - акт о готовности); д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическо м присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационно й ответственности сторон по типовой форме согласно приложению N 4 (далее - акт о подключении);	устройств, места присоединени я. Подготовитель ные работы для фактического присоединени я объекта к объекта к газораспредел ительной сети. Подготовка узла присоединени я. Подготовка инструментов, материалов, приборов. Оформление наряда- допуска на выполнение по техническом у присоединени ю (врезке) вновь построенного газопровода к распределител ьной сети. Оформление акта- наряда на ввод в эксплуатацию сети газопотреблен ия и пуск газа. Контрольная опрессовка объекта. Выполнение работ по техническому присоединени ю объекта. Пуск газа.	приспособлени й, материалов, приборов, транспортных средств; - внешний осмотр присоединяемо го газопровода и места врезки; - отключение средств ЭХЗ на действующем и присоединяемо м стальном газопроводе; - установка продувочных свечей и манометров (при необходимости) на присоединяемо м газопроводе; - установка заглушки на запорной арматуре присоединяемо го газопровода- ввода; - контрольная опрессовка воздухом присоединяемо го газопровода; - врезка вновь построенного газопровода; - пуск газопровода путём продувки газом; - выполнение (при необходимости) пусконаладочн ых работ;- восстановление режимов давления газав действующемга зопроводе; -включение ирегулирование режимов работы средств ЭХЗ	ости).	техническому присоединению, с указанием потребителе й режим газопотребления газопотребления которых будет изменён (и, или прекращён) на период производства работ. Оповестить потребителей газораспределите льной сети о времени и продолжительнос ти отключения подачи газа или изменении режима работы сети газораспределени я. Направление заявителем пакета документов в РГК и специализирован ную организацию для заключения договоров соответственно поставки газа и технического обслуживаниягаз опотребления которых будет изменён (и, или прекращён) на период производства работ. Оповестить потребителей газораспределите льной сети о времени и продолжительнос ти отключения подачи газа или изменении режима работы сети газораспределени я. Направление заявителем
--	--	--	---	--	---	--	--------	---

					надействующем ивводимом вэксплуатацию стальном подземном газопроводе; - проверкапровер ка герметичности сварного соединения , в месте врезки газопровода; - проверка сварного соединения методом неразрушающег о контроля; - изоляция места врезки стального подземного газопровода с проверкой качества изоляционного покрытия. Ввод в эксплуатацию законченных строительством сетей газопотреблени я: - проведения контрольной опрессовки газопроводов зданий сподключенным газоиспользую щим оборудованием; - технологическо го присоединения газопроводов зданий к газопроводу- вводу; - проведения продувки газом для вытеснения воздуха; - проверка герметичности разъемных соедразъемных соединений газопроводов и газоиспользую щего оборудования; - проверка параметров	пакета документов в РГК и специализирован ную организацию для заключения договоров соответственно поставки газа и технического обслуживания.
--	--	--	--	--	---	---

						давления газа, подаваемого к газоиспользующему оборудованию; - проверка наличия тяги в дымоходах и вентиляционных каналах; - розжиг горелок и регулировка процесса сжигания газа; - проверка работы автоматики безопасности газоиспользующего оборудования. Окончание работ повлечет в эксплуатацию сети газопотребления оформляется актами, заверенными подписями представителей ГРО (эксплуатационной организации) и заказчика строительства объекта газификации		
--	--	--	--	--	--	--	--	--